ประกาศเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในตำบล สายพิทักษ์สันติราษฎร์ (พท.๔๐๔๑ บ.กงหรา) หมู่ที่ ๗,๘ บ้านทุ่งใหญ่และหน้าวัง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

.....

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พท ๐๐๒๓/๕/ว ๗๒๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสน (๑๐๐,๐๐๐.-) บาท ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม นั้น

เทศบาลตำคลองทรายขาว ได้จัดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในตำบล สายพิทักษ์สันติราษฎร์ (พท.๔๐๔๑ บ.กงหรา) หมู่ที่ ๗,๘ บ้านทุ่งใหญ่และหน้าวัง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยกำหนดรายละเอียดและราคากลางแจกแจงดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในตำบล สาย พิทักษ์สันติราษฎร์ (พท.๔๐๔๑ บ.กงหรา) หมู่ที่ ๗,๘
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **กองช่างเทศบาลตำบลคลองทรายขาว**

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๔,๗๓๑,๐๐๐.-** บาท

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป **ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๒๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร**

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๒๓ กันยายนธ์ ๒๕๕๙**
เป็นเงิน **๔,๒๖๗,๐๐๐.-** บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ **แบบ ปร.๔**
๕.๒ **แบบ ปร.๕**
๕.๓ .....

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
(๑) นายบุญส่ง เมืองสง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
(๒) นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(๓) นายดนรีด หวังขวัญ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

บัดนี้ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลาง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว กองช่าง

ประเภทงาน	ทาง
โครงการ	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ พาราเอสฟัลท์ ติกคอนกรีตภายในตำบล สายพิทักษ์สันติราษฎร์ (พท.4041 บ. กงหรา)
สายทาง	พิทักษ์สันติราษฎร์ (พท.4041 บ. กงหรา)
ระยะทางดำเนินการ	ช่วง กิโลเมตร 0 + 000 ถึง กิโลเมตร 1 + 124
สถานที่ซ่อมสร้าง	หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งใหญ่ และหมู่ที่ 8 บ้านหน้าวัง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
เจ้าของงาน	เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
แบบเลขที่	แบบมาตราฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น
ปรับประมาณราคาเมื่อวันที่	23-ก.ย.-59

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	3,085,106.32	1.3822	4,264,233.94	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	ป้ายโครงการ			3,000.00	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าซ่อมสร้างเป็นเงิน		4,267,233.94	
		คิดเป็นเงินประมาณ		4,267,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สี่ล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
(นายบุญส่ง เมืองสง)

.....กรรมการ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)

.....กรรมการ
(นายดนรีด หวังขวัญ)

.....ประมาณการ
(นายประเสริฐ ชายเกตุ) นายช่างโยธาปฏิบัติการ

.....ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ
(นายบุญส่ง เมืองสง) ปลัด ทต.

.....อนุมัติ
(นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล) นายก ทต.

ประมาณราคา

โครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในตำบล สายพิทักษ์สันติราษฎร์ (พท.4041 บ.กงหรา) แบบ ปร.4. แผ่นที่ 1/2

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,124.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,744 ตารางเมตร

ระยะทางดำเนินการ ช่วง กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 124

สถานที่ซ่อมสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งใหญ่ และหมู่ที่ 8 บ้านหน้าวัง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง แบบมาตราฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฝ่าย/งาน กองช่างเทศบาลคลองทรายขาว

ปรับราคาโดย นายประเสริฐ ชายเกตุ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน เมื่อ วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2559

ตรวจสอบประมาณราคาโดย นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**								
	1.1 งานเสริมชั้นพื้นทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ	6,744.00	ตร.ม	-	-	6.77	45,656.88	45,656.88	
	1.2 งานเสริมชั้นรองพื้นทางหินผุพร้อมบดอัดแน่น	360.00	ลบ.ม	194.14	69,890.40	35.86	12,909.60	82,800.00	
	1.3 งานเสริมชั้นพื้นทางหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น	1,011.60	ลบ.ม	652.14	659,704.82	113.07	114,381.61	774,086.44	
2	**งานผิวทาง**								
	2.1 งานไพรม์โคด (Prime Coat)	6,744.00	ตร.ม	20.66	139,331.04	6.54	44,105.76	183,436.80	
	2.2 งานพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Asphaltic Concrete)	6,744.00	ตร.ม	264.98	1,787,025.12	14.57	98,260.08	1,885,285.20	(ปูหนา 5 ซม.)
3	**งานตีเส้นจราจร**								
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	349.10	ตร.ม	280.00	97,748.00	30.00	10,473.00	108,221.00	
4	**งานป้ายจราจร**	5.00	ชุด	410.00	2,050.00	150.00	750.00	2,800.00	
5	**งานหลักกิโลเมตร**	2.00	หลัก	1,160.00	2,320.00	250.00	500.00	2,820.00	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							**3,085,106.32**	

FACTOR F = 1.3822

ค่าซ่อมสร้าง = ผลรวมของค่าวัสดุและแรงงาน * FACTOR F

ค่าซ่อมสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ =	**4,264,233.95**	**บาท**
ปัดเศษคิด	**4,264,000.00**	**บาท**
ป้ายโครงการ	**3,000.00**	**บาท**
ค่าซ่อมสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น =	**4,267,000.00**	**บาท**

(ลงชื่อ) ประมาณการ
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง