



ประกาศเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

เรื่อง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมหวัง - สามัคคีมุสลิม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองหะหลัง ตำบลคลองทรายขาว

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พท ๐๐๒๓/๕/ว ๗๒๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มี วงเงินเกินกว่าหนึ่งแสน (๑๐๐,๐๐๐.-) บาท ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม นั้น

เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ได้จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมหวัง - สามัคคีมุสลิม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองหะหลัง ตำบลคลองทรายขาว โดยกำหนดรายละเอียดและราคาากลางแจกแจง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมหวัง - สามัคคีมุสลิม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองหะหลัง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลคลองทรายขาว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๒๒,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป..... ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
เป็นเงิน..... ๒๒๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - ๕.๑..... แบบ ปร.๔
 - ๕.๒..... แบบ ปร.๕
 - ๕.๓.....
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาากลาง

(๑) นายบุญส่ง เมืองสง	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
(๒) นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(๓) นายดนตรีดี หวังขวัญ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ

บัดนี้ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ได้ดำเนินการกำหนดราคาากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายนิรันดร ออสนตินุตสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมหวัง - สามัคคีมุสลิม

แบบ ปร.4. แผ่นที่ 1/2

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

ระยะทางดำเนินการ ช่วงกิโลเมตร 0+000 ถึง กิโลเมตร 0+100

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคลองหะหลัง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

แบบแปลนเทศบาลตำบลคลองทรายขาวเลขที่ 13/2560

ฝ่าย/งาน กองช่างเทศบาลคลองทรายขาว

ปรับปรุงประมาณการโดย นายสันติ เส้นบัตร ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เมื่อ วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ตรวจสอบประมาณการโดย นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานกรุยคันทางเดิมพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	400.00	ตร.ม.	-	-	2.27	908.00	908.00	
2	งานไหล่ทางหินคลุก	9.00	ลบ.ม.	446.82	4,021.38	-	-	4,021.38	
3	งานผิวจราจร	60.00	ลบ.ม.	-	-	346.00	20,760.00	20,760.00	
3.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	19.20	ตัน	2,881.69	55,328.45	-	-	55,328.45	
3.2	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	36.00	ลบ.ม.	400.68	14,424.48	-	-	14,424.48	
3.3	หิน 1-2	65.00	ลบ.ม.	512.24	33,295.60	-	-	33,295.60	
4	ทรายหยาบรองพื้น	20.00	ลบ.ม.	219.82	4,396.40	-	-	4,396.40	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	400.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5.1	ตะแกรงเหล็กขนาด 4.0 มม. # 20 X 20 ซม.	400.00	ตร.ม.	29.00	11,600.00	10.00	4,000.00	15,600.00	
5.2	เหล็กรอยต่อ	0.055	ตัน	-	-	3,401.00	187.06	187.06	
-	เหล็ก RB 15 มม.	0.055	ตัน	22,063.31	1,213.48	-	-	1,213.48	
6	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ								
6.1	ไม้แบบ	27.34	ลบ.ฟ.	267.00	7,299.78	-	-	7,299.78	
	ยอดยกไป							157,434.63	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา							157,434.63	
6.2	ตะปู	33.00	กก.	35.82	1,182.06	-	-	1,182.06	
6.3	โฟม	1.00	ชุด	200.00	200.00	-	-	200.00	
6.4	ท่อ พีวีซี ขนาด 3/4 นิ้ว	4.00	ท่อน	55.61	222.44	-	-	222.44	
6.5	ยางมะตอย	33.00	ลิตร	25.00	825.00	9.00	297.00	1,122.00	
6.6	ท่อ พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว	2.50	ท่อน	901.87	2,254.68	9.00	22.50	2,277.18	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							162,438.30	

FACTOR F = 1.3822

ค่าก่อสร้าง = ผลรวมของค่าวัสดุและแรงงาน * FACTOR F


ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ = 224,522.22 บาท

บัตพิเศษคิด 224,000.00 บาท

ป้ายโครงการ 3,000.00 บาท

ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น = 227,000.00 บาท

(ลงชื่อ)




ประมาณการ

(นายสันติ เต็มบัตร)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

(ลงชื่อ)



ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง