ประกาศเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๘-๐๐๑๔ สายทอนตรน - นาหัวเขา หมู่ที่ ๕ บ้านทอนตรน และหมู่ที่ ๖ บ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๙๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว จะดำเนินการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๘-๐๐๑๔ สายทอนตรน - นาหัวเขา หมู่ที่ ๕ บ้านทอนตรน และหมู่ที่ ๖ บ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๙๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยจัดจ้างในวงเงินงบประมาณ จำนวน ๔,๓๐๙,๗๐๐.- บาท และได้กำหนดราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๕,๕๕๗,๐๗๓.๙๔ บาท นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(ลงชื่อ)

(นายนฤมิต เส็นบัตร)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ที่ พท ๕๕๙๐๓/๕๓๒ **วันที่** ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๘-๐๐๑๔ สายทอนตรน - นาหัวเขา หมู่ที่ ๕ บ้านทอนตรน และหมู่ที่ ๖ บ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๙๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

๑. **เรื่องเดิม**

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ที่ ๔๙๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๘-๐๐๑๔ สายทอนตรน - นาหัวเขา หมู่ที่ ๕ บ้านทอนตรน และหมู่ที่ ๖ บ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๙๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงงบประมาณ ๔,๓๐๙,๗๐๐.- บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

๒. **ข้อเท็จจริง**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคาโดยยึดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ ภค ๐๔๒๑.๕/๔๑๕๗๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง โดยปรากฏผลราคากลาง ดังนี้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๘-๐๐๑๔ สายทอนตรน - นาหัวเขา หมู่ที่ ๕ บ้านทอนตรน และหมู่ที่ ๖ บ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๙๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง **กำหนดราคากลางไว้ งบประมาณ ๕,๕๕๗,๐๗๓.๙๔ บาท (-ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์-)**

๓. **ข้อควรพิจารณาและข้อเสนอแนะ**

เห็นควรขออนุมัติจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน จำนวน ๔,๓๐๙,๗๐๐.- บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๕๗,๐๗๓.๙๔ บาท (-ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์-)

/จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรายุทธ ด้วงเสน)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายทางหน้าวัดทรายขาว ม.5 และ ม.6

(นางอาริษา ปาลบัวแก้ว)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด เห็นควรอนุมัติตามเสนอ และให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

(นายบุญส่ง เมืองสง)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ความเห็นของนายก อนุมัติตามเสนอ

(นายนฤมิต เส็นบัตร)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-0014 สายทอนตรน - นาหัวเขา หมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน และหมู่ที่ 6 บ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง 5 เมตร ยาว 898 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,490 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-0014 สายทอนตรน - นาหัวเขา หมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน และหมู่ที่ 6 บ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว / เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,309,700.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 5,557,073.94 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วรายุทธ ด้วงเสน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ประเสริฐ ชายเกตุ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเสริฐ ชายเกตุ

28 ตุลาคม 2565 12:29:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-0014 สายทอนตรน - นาหัวเขา หมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน และหมู่ที่ 6 บ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง 5 เมตร ยาว 898 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,490 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว/เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงโครงสร้างดินคันทาง (STRUCTURES)							
1	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดทับ ขุดลึก 10 ซม. (ดินคันทางลูกรัง)	ตร.ม.	4,849.200	11.97	58,044.92	1.3822	16.54	80,229.68
2	1.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	24.000	1,554.74	37,313.76	1.3822	2,148.96	51,575.07
3	1.3 งานขุดดินวางท่อ	ลบ.ม.	1.000	45.98	45.98	1.3822	63.55	63.55
	2. งานดิน							
4	2.1 งานดินตัด (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	597.000	34.58	20,644.26	1.3822	47.79	28,534.49
5	2.2 งานดินถมคันทาง (วัสดุจากดินตัด)	ลบ.ม.	31.000	97.73	3,029.63	1.3822	135.08	4,187.55
6	2.3 งานดินถมจากบ่อยืม (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,325.000	342.38	453,653.50	1.3822	473.23	627,039.86
	3. รองพื้นทาง							
7	3.1 งานรองพื้นทางลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	970.000	362.07	351,207.90	1.3822	500.45	485,439.55

กรมบัญชีกลาง

ประเสริฐ สุทธิคาจันทร์

27 ตุลาคม 2565 10:07:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-0014 สายทอนตรน - นาหัวเขา หมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน และหมู่ที่ 6 บ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง 5 เมตร ยาว 898 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,490 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว/เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4. งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
8	4.1 งานพื้นทางหินคลุก (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	934.000	707.83	661,113.22	1.3822	978.36	913,790.69
9	4.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	224.500	712.63	159,985.43	1.3822	984.99	221,131.86
	5. ผิวทาง							
10	5.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,490.000	457.52	2,054,264.80	1.3822	632.38	2,839,404.80
11	5.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	85.000	75.33	6,403.05	1.3822	104.12	8,850.29
12	5.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	360.000	84.30	30,348.00	1.3822	116.51	41,947.00

กรมบัญชีกลาง

ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์

27 ตุลาคม 2565 10:07:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-0014 สายทอนตรน - นาหัวเขา หมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน และหมู่ที่ 6 บ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง 5 เมตร ยาว 898 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,490 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว/เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	5.4 งานรอยต่อเผื่อขยายตามยาวถนนคอนกรีต (Longitudinal Joint)	เมตร	898.000	82.96	74,498.08	1.3822	114.66	102,971.24
	6. ไหล่ทาง							
14	6.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	107.760	329.22	35,476.74	1.3822	455.04	49,035.95
	7. งานตีเส้นจราจร							
15	7.1 งานตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 10 ซม. (สีขาว)	ตร.ม.	179.600	290.00	52,084.00	1.3822	400.83	71,990.50
16	7.2 งานตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 10 ซม. (สีเหลือง)	ตร.ม.	24.490	290.00	7,102.10	1.3822	400.83	9,816.52
	8. งานจราจรสงเคราะห์							
17	8.2 หลัก กม.	ชุด	2.000	1,620.00	3,240.00	1.3822	2,239.16	4,478.32
18	8.3 งานป้ายเตือน-ป้ายบังคับ	ชุด	5.000	1,966.00	9,830.00	1.3822	2,717.40	13,587.02
	9. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							3,000.00

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-0014 สายทอนตรน - นาหัวเขา หมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน และหมู่ที่ 6 บ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง 5 เมตร ยาว 898 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,490 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองทรายขาว/เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

รวมราคากลาง	5,557,073.94

กรมบัญชีกลาง

ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์

27 ตุลาคม 2565 10:07:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-0014 สายทอนตรน - นาหัวเขา หมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน และหมู่ที่ 6 บ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง 5 เมตร ยาว 898 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,490 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลคลองทรายขาว/เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

(ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วรายุทธ ดวงเสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประเสริฐ ชายเกตุ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์
27 ตุลาคม 2565