ประกาศเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกปากราง น้ำตกวังตอ น้ำตกหนานหรูด น้ำตกหนานสูง ควนนกเต้น ควนสวรรค์ตาแก้ว ภูรุ่งแจ้ง วิวสายหมอก ภูบรรทัด ริมผาโฮมสเตย์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าควน - พรุกำ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตารางเมตร

เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว จะดำเนินการจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกปากราง น้ำตกวังตอ น้ำตกหนานหรูด น้ำตกหนานสูง ควนนกเต้น ควนสวรรค์ตาแก้ว ภูรุ่งแจ้ง วิวสายหมอก ภูบรรทัด ริมผาโฮมสเตย์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าควน - พรุกำ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตารางเมตร โดยจัดจ้างในวงเงิน งบประมาณ จำนวน ๗,๓๐๐,๕๐๐.- บาท และได้กำหนดราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๗,๖๙๘,๘๗๑.๕๘ บาท นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายนฤมิต เส็นบัตร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกปากราง น้ำตกวังตอ น้ำตกหนานหรูด น้ำตกหนานสูง ควนนกเต้น ควนสวรรค์ตาแก้ว ภูรุ่งแจ้ง วิวสายหมอก ภูบรรทัด ริมผาโฮมสเตย์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าควน - พรุกำ ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,520 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว โดยวิธีคัดเลือก /

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว / เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

พัฒนาแหลงทองเที่ยว ฯลฯ โดยกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนาควน - พรุกำ ขนาดผิวจราจร กวาง 5 เมตร ยาว

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,300,500.00 บาท

1,520 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นเงิน 7,698,871.58 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อ่ารีด พลนุ้ย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดเทศบาล

7.2 ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 ประเสริฐ ชายเกตุ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อ่ารีด พลนุ้ย

27 ตุลาคม 2564 09:48:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกปากราง น้ำตกวังตอ น้ำตกหนานหรูด น้ำตกหนานสูง ควนนกเต้น ควนสวรรค์ตาแก้ว ภูรุ่งแจ้ง วิวสายหมอก ภูบรรทัด ริมผาโฮมสเตย์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าควน - พรุกำ ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,520 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว/เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
1	1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	7,600.000	11.47	87,172.00	1.3734	15.75	119,722.02
	1.2 งานดิน							
2	1.2.1 งานดินถมกลับ	ลบ.ม.	682.000	59.33	40,463.06	1.3734	81.48	55,571.96
3	1.2.2 งานตัดดิน ธรรมชาติ (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	3,570.000	33.12	118,238.40	1.3734	45.48	162,388.61
4	1.2.3 งานดินถม (จากบ่อยืม)	ลบ.ม.	158.000	241.79	38,202.82	1.3734	332.07	52,467.75
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

อารีด พลนุ้ย

27 ตุลาคม 2564 09:48:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกปากราง น้ำตกวังตอ น้ำตกหนานหรูด น้ำตกหนานสูง ควนนกเต้น ควนสวรรค์ตาแก้ว ภูรุ่งแจ้ง วิวสายหมอก ภูบรรทัด ริมผาโฮมสเตย์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าควน - พรุกำ ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,520 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว/เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.1.1 งานรองพื้นทางลูกรัง (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	1,732.000	260.68	451,497.76	1.3734	358.01	620,087.02
6	2.1.2 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	1,611.000	588.87	948,669.57	1.3734	808.75	1,302,902.78
7	2.1.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	380.000	713.82	271,251.60	1.3734	980.36	372,536.94
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
8	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT ใช้ตะแกรงเหล็ก wiremesh)	ตร.ม.	7,600.000	421.06	3,200,056.00	1.3734	578.28	4,394,956.91
	3.2 รอยต่อถนนคอนกรีต							
9	3.2.1 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	75.000	125.77	9,432.75	1.3734	172.73	12,954.93
10	3.2.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	685.000	83.99	57,533.15	1.3734	115.35	79,016.02

อ่ารีด พลนุ้ย

27 ตุลาคม 2564 09:48:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกปากราง น้ำตกวังตอ น้ำตกหนานหรูด น้ำตกหนานสูง ควนนกเต้น ควนสวรรค์ตาแก้ว ภูรุ่งแจ้ง วิวสายหมอก ภูบรรทัด ริมผาโฮมสเตย์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าควน - พรุกำ ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,520 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว/เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	3.2.3 รอยต่อถนนคอนกรีตตามยาว (Longidinal JOINT)	เมตร	1,520.000	59.66	90,683.20	1.3734	81.93	124,544.30
	4. งานไหล่ทางลูกรังปิดขอบ							
12	4.1 งานไหล่ทาง ลูกรังปิดขอบ ( )	ลบ.ม.	182.400	297.64	54,289.53	1.3734	408.77	74,561.24
	5. งานท่อ							
13	5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	24.000	1,943.68	46,648.32	1.3734	2,669.45	64,066.80
14	5.2 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	22.24	22.24	1.3734	30.54	30.54
	6. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
15	6.1 ป้ายเตือน	ชุด	5.000	2,980.00	14,900.00	1.3734	4,092.73	20,463.66
16	6.2 ป้ายบังคับ	ชุด	1.000	2,810.00	2,810.00	1.3734	3,859.25	3,859.25
17	6.3 หลัก กม.	ชุด	2.000	1,620.00	3,240.00	1.3734	2,224.90	4,449.81

อารีด พลนุ้ย

27 ตุลาคม 2564 09:48:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกปากราง น้ำตกวังตอ น้ำตกหนานหรูด น้ำตกหนานสูง ควนนกเต้น ควนสวรรค์ตาแก้ว ภูรุ่งแจ้ง วิวสายหมอก ภูบรรทัด ริมผาโฮมสเตย์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าควน - พรุกำ ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,520 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว/เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	6.4 หลักโค้ง	ชุด	200.000	324.00	64,800.00	1.3734	444.98	88,996.32
19	6.5 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	304.000	290.00	88,160.00	1.3734	398.28	121,078.94
20	6.6 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	60.800	290.00	17,632.00	1.3734	398.28	24,215.78
							รวมราคากลาง	7,698,871.58

อารีด พลนุ้ย

27 ตุลาคม 2564 09:48:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกปากราง น้ำตกวังตอ น้ำตกหนานหรูด น้ำตกหนานสูง ควนนกเต้น ควนสวรรค์ตาแก้ว ภูรุ่งแจ้ง วิวสายหมอก ภูบรรทัด ริมผาโฮมสเตย์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าควน - พรุกำ ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,520 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว/เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

(อ่ารีด พลนุ้ย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประเสริฐ ชายเกตุ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อ่ารีด พลนุ้ย

27 ตุลาคม 2564