ประกาศเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๘-๐๑๐ สายซอยทอนหละ หมู่ที่ ๒ บ้านคลองหรั่ง ตำบลคลองทรายขาว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๑๒๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว จะดำเนินการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๘-๐๑๐ สายซอยทอนหละ หมู่ที่ ๒ บ้านคลองหรั่ง ตำบลคลองทรายขาว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๑๒๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยจัดจ้างในวงเงินงบประมาณ จำนวน ๗,๕๕๑,๑๐๐.- บาท และได้กำหนดราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๘,๑๒๙,๔๑๐.๔๖ บาท นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายนฤมิต เส็นบัตร)

รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-010 สายซอยทอนหละ หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง ตำบลคลองทรายขาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,825 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,125 ตารางเมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก / ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-010 สายซอยทอนหละ หมู่ที่ 2 บานคลองหรั่ง ตำบลคลองทรายขาว กวาง 5 เมตร ยาว 1,825 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 9,125 ตารางเมตร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,551,100.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ต.ค. 2564 เป็นเงิน 8,129,410.46 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 อารีด พลนุ้ย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดเทศบาล

   7.2 ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

   7.3 ประเสริฐ ชายเกตุ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อารีด พลนุ้ย

27 ตุลาคม 2564 09:27:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-010 สายซอยทอนหละ หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง ตำบลคลองทรายขาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,825 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,125 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว/เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
1	1.1 งานรื้อชั้นคันทางเดิม ลูกรัง 10 ซม. (SCARIFICATION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม.	9,125.000	11.47	104,663.75	1.3701	15.71	143,399.80
	1.2 งานดินคันทาง							
2	1.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,402.000	33.12	46,434.24	1.3701	45.37	63,619.55
3	1.2.2 งานดินถมกลับ (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	321.000	36.24	11,633.04	1.3701	49.65	15,938.42
4	1.2.3 งานดินถมคันทาง (จากบ่อยืม)	ลบ.ม.	2,716.000	222.09	603,196.44	1.3701	304.28	826,439.44
	2. งานรองพื้นทาง (SUBBASE COURSES)							
5	2.1 งานรองพื้นทางลูกรัง (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	2,263.000	260.68	589,918.84	1.3701	357.15	808,247.80
	3. งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-010 สายซอยทอนหละ หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง ตำบลคลองทรายขาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,825 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,125 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว/เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 4. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	456.250	717.42	327,322.87	1.3701	982.93	448,465.06
7	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	9,125.000	416.01	3,796,091.25	1.3701	569.97	5,201,024.62
8	4.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	90.000	124.36	11,192.40	1.3701	170.38	15,334.70
9	4.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	820.000	101.06	82,869.20	1.3701	138.46	113,539.09
10	4.4 รอยต่อเผื่อหดตามยาว (LONGITUDITION JOINT) 5. งาน ท่อระบายน้ำ	ม.	1,825.000	61.07	111,452.75	1.3701	83.67	152,701.41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-010 สายซอยทอนหละ หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง ตำบลคลองทรายขาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,825 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,125 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว/เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	5.1 งานตัดดินวางท่อ (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	22.24	22.24	1.3701	30.47	30.47
12	5.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (R.C.PIPE CULVERTS)	ม.	24.000	1,959.66	47,031.84	1.3701	2,684.93	64,438.32
13	5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. (R.C.PIPE CULVERTS)	ม.	16.000	3,251.53	52,024.48	1.3701	4,454.92	71,278.74
	6. งานไหล่ทาง							
14	6.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	146.000	285.41	41,669.86	1.3701	391.04	57,091.87
	7. งานจราจรสงเคราะห์							
	7.1 งานตีเส้น							
15	7.1.1 งานตีเส้น จราจร ThermoPlastic Paint สีเหลือง (ความกว้าง 15 ซม.)	ตร.ม.	126.000	290.00	36,540.00	1.3701	397.32	50,063.45
	7.2 งานป้ายจราจร							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-010 สายซอยทอนหละ หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง ตำบลคลองทรายขาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,825 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,125 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว/เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	7.2.1 ป้ายเตือน	ชุด	6.000	2,980.00	17,880.00	1.3701	4,082.89	24,497.38
17	7.2.2 ป้ายบังคับ	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3701	3,849.98	7,699.96
18	7.2.3 หลัก กม.	ชุด	2.000	1,260.00	2,520.00	1.3701	1,726.32	3,452.65
19	7.2.4 หลักโค้ง	ชุด	140.000	324.00	45,360.00	1.3701	443.91	62,147.73
							รวมราคากลาง	8,129,410.46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-010 สายซอยทอนหละ หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง ตำบลคลองทรายขาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,825 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,125 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว/เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

(อารีด พลนุ้ย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประเสริฐ ชายเกตุ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อารีด พลนุ้ย
27 ตุลาคม 2564