ประกาศเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนต์ระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

.....

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พท ๐๐๒๓/๕/ว ๗๒๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสน (๑๐๐,๐๐๐.-) บาท ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม นั้น

เทศบาลตำคลองทรายขาว ได้จัดจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนต์ระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยกำหนดรายละเอียดและราคากลางแจกแจง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อเมนต์ระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๗,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ท่อเมนต์ประปา ขนาด Ø ๔ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ มม. ยาว ๔ เมตร จำนวน ๑๕๐ ท่อน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๒๑๗,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๕

๕.๔ แบบ ปร.๔

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

(๑) นายบุญส่ง เมืองสง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(๒) นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(๓) นายดนรีด หวังขวัญ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

บัดนี้ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว จังหวัดพัทลุง

- 1 ก.พ. 2561

บันทึกข้อความ

[illegible]เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

[illegible]/๐๖ **วันที่** ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

[illegible]ดราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนต์ระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านท่าเหนาะ [illegible]ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

[illegible]เรียน **นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว**

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ที่ ๑๐ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อเมนต์ระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ปริมาณงาน ท่อเมนต์ประปา ขนาด Ø ๔ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ มม. ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๐ ท่อน งบประมาณ ๒๑๗,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) นั้น

๒. <u>ข้อเท็จจริง</u>

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคาโดยยึดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ ภค ๐๔๒๑.๕/๔๑๕๗๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง โดยปรากฏผลราคากลาง ดังนี้

โครงการปรับปรุงท่อเมนต์ระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ปริมาณงาน ท่อเมนต์ประปา ขนาด Ø ๔ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ มม. ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๐ ท่อน **<u>กำหนดราคากลางไว้ งบประมาณ ๒๑๗,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)</u>**

๓. <u>ข้อควรพิจารณาและข้อเสนอแนะ</u>

เห็นควรขออนุมัติจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ ในราคาตามราคากลาง งบประมาณ ๒๑๗,๐๐๐.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

/จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายบุญส่ง เมืองสง)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายดนรีด หวังขวัญ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด.....เห็นควรดำเนินการต่อไป ตามที่เสนอ.....
.....

(นายบุญส่ง เมืองสง)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ความเห็นของนายก.....อนุมัติตามเสนอ.....
.....

(นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

[illegible]เป็นราคากลาง แบบ ปร.5

[illegible]ตำบลคลองทรายขาว กองช่าง

[illegible] อาคาร

[illegible] ปรับปรุงท่อเมนต์ระบบประปาภายในหมู่บ้าน

[illegible]ที่ปรับปรุง หมู่ที่ 6 บ้านท่าเหนาะ

[illegible]ของงาน เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

แบบเลขที่ 5 /2561 จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ปรับประมาณราคาเมื่อวันที่ 16-ม.ค.-61

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	167,548.50	1.2782	214,160.49	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	ป้ายโครงการ			3,000.00	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าปรับปรุงเป็นเงิน		217,160.49	
		คิดเป็นเงินประมาณ		217,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
(นายบุญส่ง เมืองสง)

.....กรรมการ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)

.....กรรมการ
(นายดนรีด หวังขวัญ)

.....ประมาณการ
(นายประเสริฐ ชายเกตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ
(นายบุญส่ง เมืองสง) ปลัด ทต.

.....อนุมัติ
(นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล) นายก ทต.

ประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงท่อเมนต์ระบบประปาภายในหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ท่อเมนต์ประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 150 ท่อน

สถานที่ปรับปรุง หมู่ที่ 6 บ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

แบบแปลนเทศบาลตำบลคลองทรายขาวเลขที่

ฝ่าย/งาน กองช่างเทศบาลคลองทรายขาว

ปรับประมาณราคาโดย นายประเสริฐ ชายเกตุ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อ วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

ตรวจสอบประมาณราคาโดย นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	ท่อพีวีซีแข็ง ท่อประปาชนิดบานปลาย ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร	150.00	ท่อน	907.87	136,180.50	180.00	27,000.00	163,180.50	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว								
2	สามทางพีวีซี 4 นิ้วชั้น 13.5	1.00	อัน	340.00	340.00	-	-	340.00	
3	ประตูน้ำ พีวีซี 4 นิ้ว (บอลวาล์ว) ชั้น13.5	2.00	อัน	1,545.00	3,090.00	-	-	3,090.00	
4	ข้อต่อตรง พีวีซี4นิ้ว ชั้น 13.5	1.00	อัน	90.00	90.00	-	-	90.00	
5	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 1,000 กรัม	2.00	กระป๋อง	424.00	848.00	-	-	848.00	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							**167,548.50**	

FACTOR F = 1.2782

ค่าปรับปรุง = ผลรวมของค่าวัสดุและแรงงาน * FACTOR F

ค่าปรับปรุงรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ = **214,160.49 บาท**

ปัดเศษคิด **214,000.00 บาท**

ป้ายโครงการ **3,000.00 บาท**

ค่าปรับปรุงรวมเป็นเงินทั้งสิ้น = 217,000.00 บาท

(ลงชื่อ) ประมาณการ

(นายประเสริฐ ชายเกตุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง