ประกาศเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ, เหมืองน้ำสาธารณะภายในตำบล หมู่ที่ ๑ บ้านคลองหวะหลัง และ หมู่ที่ ๘ บ้านหน้าวัง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

.....

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พท ๐๐๒๓/๕/ว ๗๒๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสน (๑๐๐,๐๐๐.-) บาท ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม นั้น

เทศบาลตำคลองทรายขาว ได้จัดจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ, เหมืองน้ำสาธารณะภายในตำบล หมู่ที่ ๑ บ้านคลองหวะหลัง และ หมู่ที่ ๘ บ้านหน้าวัง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยกำหนดรายละเอียดและราคากลางแจกแจง ดังนี้

๑. **ชื่อโครงการ** ขุดลอกคูระบายน้ำ, เหมืองน้ำสาธารณะภายในตำบล หมู่ที่ ๑ บ้านคลองหวะหลัง และ หมู่ที่ ๘ บ้านหน้าวัง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑๐๖,๗๐๐.- บาท

๓. **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป ขุดลอกคูระบายน้ำ, เหมืองน้ำสาธารณะภายในตำบล หมู่ที่ ๑ บ้านคลองหวะหลัง และ หมู่ที่ ๘ บ้านหน้าวัง

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๑๐๖,๗๐๐.- บาท

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๒ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓ .....

๖. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง**

(๑) นายบุญส่ง เมืองสง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(๒) นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(๓) นายดนรีด หวังขวัญ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

บัดนี้ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

สรุปผลการประมาณราคาเป็นราคากลาง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

แบบ ปร.5
กองช่าง

ประเภทงาน ชลประทาน
โครงการ ขุดลอกคูระบายน้ำ, เหมืองน้ำสาธารณะภายในตำบล
ปริมาณงาน ขนาด ช่วงที่ 1 บริเวณถนนสายสมหวัง - สามัคคีมุสลิม หมู่ที่ 1 ปากกว้าง 2.50 ม. ท้องกว้าง 1.50 ม. ลึก 1.50 ม. ความยาว 600.00 ม.
ช่วงที่ 2 บริเวณถนนสายสามัคคีและชุมชนลาดกวาง หมู่ที่ 1 ความกว้าง 0.70 ม. ลึก 0.40 ม. ความยาว 583.00 ม.
ช่วงที่ 3 บริเวณถนนสายบุญมี - สันติสุข หมู่ที่ 8 ปากกว้าง 2.00 ม. ท้องกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.60 ม. ความยาว 133.00 ม.
ช่วงที่ 4 บริเวณถนนสายสันติสุข - ประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ปากกว้าง 2.00 ม. ท้องกว้าง 1.00 ม. ลึก 0.60 ม. ความยาว 120.00 ม.
สถานที่ขุดลอก หมู่ที่ 1 บ้านคลองหวะหลัง และหมู่ที่ 8 บ้านหน้าวัง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
แบบเลขที่ /2561 จำนวน แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดลอกคูระบาย,เหมืองสาธารณะภายในตำบล	78,703.11	1.3563	106,745.03	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ฝนตกชุก 1
สรุป		รวมค่าขุดลอกเป็นเงิน		106,745.03	
		คิดเป็นเงินประมาณ		106,700.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ
(นายบุญส่ง เมืองสง)

..... ประมาณการ
(นายประเสริฐ ชายเกตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)

..... ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์) ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ
(นายคนรีด หวังขวัญ)

..... เห็นชอบ
(นายบุญส่ง เมืองสง) ปลัด ทต.

..... อนุมัติ
(นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล) นายก ทต.

ประมาณราคา

งาน ขุดลอกคูระบายน้ำ, เหมืองน้ำสาธารณะภายในตำบล แบบ ปร.4. แผ่นที่ 1/1

ปริมาณงาน ขนาด ช่วงที่ 1 บริเวณถนนสายสมหวัง - สามัคคีมุสลิม หมู่ที่ 1 ปากกว้าง 2.50 เมตร ท้องกว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ความยาว 600.00 เมตร

ช่วงที่ 2 บริเวณถนนสายสามัคคีมุสลิมและชุมชนลาดกวาง หมู่ที่ 1 ความกว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 583.00 เมตร

ช่วงที่ 3 บริเวณถนนสายบุญมี - สันติสุข หมู่ที่ 8 ปากกว้าง 2.00 เมตร ท้องกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ความยาว 133.00 เมตร

ช่วงที่ 4 บริเวณถนนสายสันติสุข - ประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ปากกว้าง 2.00 เมตร ท้องกว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ความยาว 120.00 เมตร

สถานที่ขุดลอก หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ /2561

ฝ่าย/งาน กองช่างเทศบาลคลองทรายขาว

ประมาณราคาโดย นายประเสริฐ ชายเกตุ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อ วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560

ตรวจสอบประมาณราคาโดย นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ช่องที่ 1		ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	- งานขุดลอก								
	1.1 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	2,190.94	ลบ.ม.(ปกติ)	27.53	60,316.58	1.3563	37.34	81,807.38	
2	- งานดินขุด								
	2.1 ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	657.28	ลบ.ม.(ปกติ)	18.48	12,146.53	1.3563	25.06	16,474.34	
3	- ค่างานต้นทุนวางท่อ ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	9.00	ท่อน	600.00	5,400.00	1.3563	813.78	7,324.02	ค่าวัสดุ + ค่าแรง
4	- ค่าแรงงานวางท่อ ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	6.00	ท่อน	140.00	840.00	1.3563	189.88	1,139.29	ค่าแรง
	รวมค่างานต้นทุน				78,703.11			106,745.03	
							ป้ายโครงการ	-	
							ราคากลางเป็นเงิน	106,745.03	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	**106,700.00**	

ตัวหนังสือ **(หนึ่งแสนหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)**

(ลงชื่อ) ประมาณการ (ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ ชายเกตุ) (นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง