ประกาศเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันติสุข – ประชาอุทิศ หมู่ที่ ๘ บ้านหน้าวัง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

.....

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พท ๐๐๒๓/๕/ว ๗๒๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสน (๑๐๐,๐๐๐.-) บาท ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม นั้น

เทศบาลตำคลองทรายขาว ได้จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันติสุข – ประชาอุทิศ หมู่ที่ ๘ บ้านหน้าวัง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยกำหนดรายละเอียดและราคากลางแจกแจง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันติสุข-ประชาอุทิศ หมู่ที่ ๘ บ้านหน้าวัง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๑,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๒๑๐,๔๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (๑/๑)

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (๑/๒)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

(๑) นายบุญส่ง เมืองสง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(๒) นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(๓) นายดนรีด หวังขวัญ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

บัดนี้ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันติสุข - ประชาอุทิศ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 75.00 ม.

ไหล่ทาง วัสดุพื้นทางเดิม กว้างข้างละ 0.50 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

แบบเลขที่ 8 /2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2560

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	207,433.49	Factor F 1.3822
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ฝนชุก 1
	รวมค่าก่อสร้าง	**210,433.49**	
สรุป	**คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ**	**210,400.00**	
	(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.075 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,805,333.33 บาท

ประมาณราคา .....

(นายประเสริฐ ชายเกตุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นายบุญส่ง เมืองสง)

.....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)

.....กรรมการ

(นายดนรีด หวังขวัญ)

ตรวจ .....

(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นายบุญส่ง เมืองสง)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

อนุมัติ .....

(นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันติสุข - ประชาอุทิศ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

แบบเลขที่ 8 /2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2560

ปรับราคากลางโดย นายประเสริฐ ชายเกตุ นายช่างโยธาชำนาญงาน **เมื่อวันที่** 19 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานกรุยทาง (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	375.00	3.68	1,380.00	1.3822	5.09	1,907.44
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	375.00	1.74	652.50	1.3822	2.41	901.89
	1.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	18.75	305.64	5,730.75	1.3822	422.46	7,921.04
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	375.00	356.84	133,815.00	1.3822	493.22	184,959.09
	2.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	5.00	161.77	808.85	1.3822	223.60	1,117.99
	2.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	30.00	76.07	2,282.10	1.3822	105.14	3,154.32
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	75.00	54.04	4,053.00	1.3822	74.69	5,602.06
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทาง ค่าดำเนินการ (ใช้วัสดุพื้นทางเดิม)	ลบ.ม.	33.00	40.99	1,352.67	1.3822	56.66	1,869.66
							รวมค่าก่อสร้าง	**207,433.49**

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	150,074.87
② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3822

(ลงชื่อ) ประมาณการ
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง