



**ประกาศเทศบาลตำบลคลองทรายขาว**

เรื่อง จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุกำ - หน้าควน หมู่ที่ ๔ บ้านไร่เหนือ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พท ๐๐๒๓/๕/ว ๗๒๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสน (๑๐๐,๐๐๐.-) บาท ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม นั้น

เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ได้จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุกำ - หน้าควน หมู่ที่ ๔ บ้านไร่เหนือ ตำบลคลองทรายขาว โดยกำหนดรายละเอียดและราคากลางแจกแจง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ..... ก่อสร้างถนน คสล.สายพรุกำ - หน้าควน หมู่ที่ ๔ บ้านไร่เหนือ  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... กองช่างเทศบาลตำบลคลองทรายขาว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๒๕,๐๐๐.- ..... บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป..... ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐  
เป็นเงิน..... ๒๒๕,๐๐๐.- ..... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ ..... แบบ พร.๔
  - ๕.๒ ..... แบบ พร.๕
  - ๕.๓ .....
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
  - (๑) นายบุญส่ง เมืองสง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
  - (๒) นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - (๔) นายตนริต หวังขวัญ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

บัดนี้ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐





ประเภทงาน ทาง  
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุเก่า - หน้าควน  
ระยะดำเนินการ ช่วงกิโลเมตร 0+300 ถึง กิโลเมตร 0+380  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านไร่เหนือ ต.คลองทรายขาว อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  
เจ้าของงาน เทศบาลตำบลคลองทรายขาว  
แบบเลขที่ 4/2560 จำนวน แผ่น  
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น  
ปรับราคาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง ป้ายโครงการ	161,256.81	1.3822	222,889.16 3,000.00	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		225,889.16 225,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


  
.....ประธานกรรมการ  
(นายบุญส่ง เมืองสง)

  
.....กรรมการ  
(นายประเสริฐ สุทธิคำจันทร์)

  
.....กรรมการ  
(นายคนริต หวังขวัญ)

  
.....ประมาณการ  
(นายประเสริฐ ชายเกตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
.....ตรวจสอบ  
(นายประเสริฐ สุทธิคำจันทร์) ผู้อำนวยการกองช่าง

  
.....เห็นชอบ  
(นายบุญส่ง เมืองสง) ปลัด ทด.

  
.....อนุมัติ  
(นายนิรันดร์ ออสน์ดิบุตรกุล) นายก ทด.

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุ้ง - หน้าควน

แบบ ปร.4. แผ่นที่ 1/2

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

ระยะทางดำเนินการ ช่วงกิโลเมตร 0+000 ถึง กิโลเมตร 0+080

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านไร่เหนือ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

แบบแปลนเทศบาลตำบลคลองทรายขาวเลขที่ 4/2560

ฝ่าย/งาน กองช่างเทศบาลคลองทรายขาว

ปรับราคาโดย นายประเสริฐ ชายเกตุ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2560

ตรวจสอบประมาณการโดย นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานกรูยคันทางเดิมพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	400.00	ตร.ม.	-	-	2.31	924.00	924.00	
2	งานไหล่ทางหินคลุก	14.00	ลบ.ม.	448.88	6,284.32	-	-	6,284.32	
3	งานผิวจราจร	60.00	ลบ.ม.	-	-	346.00	20,760.00	20,760.00	
3.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	19.20	ตัน	2,883.16	55,356.67	-	-	55,356.67	
3.2	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	36.00	ลบ.ม.	401.26	14,445.36	-	-	14,445.36	
3.3	หิน 1-2	65.00	ลบ.ม.	514.30	33,429.50	-	-	33,429.50	
4	ทรายหยาบรองพื้น	20.00	ลบ.ม.	219.82	4,396.40	46.00	920.00	5,316.40	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	400.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5.1	ตะแกรงเหล็กขนาด 4.0 มม. # 20 X 20 ซม.	400.00	ตร.ม.	29.00	11,600.00	5.00	2,000.00	13,600.00	
5.2	เหล็กรอยต่อ	0.127	ตัน	-	-	3,401.00	431.93	431.93	
-	เหล็ก DB 12 มม.	0.071	ตัน	20,153.30	1,430.88	-	-	1,430.88	
-	เหล็ก RB 15 มม.	0.055	ตัน	21,961.64	1,207.89	-	-	1,207.89	
6	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ								
6.1	ไม้แบบ	21.87	ลบ.ฟ.	267.00	5,839.29	-	-	5,839.29	
	ยอดยกไป							159,026.24	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา							159,026.24	
6.2	ตะปู	27.00	กก.	35.82	967.14	-	-	967.14	
6.3	โฟม	1.00	ชุด	200.00	200.00	-	-	200.00	
6.4	ท่อ พีวีซี ขนาด 3/4 นิ้ว	3.00	ท่อน	59.81	179.43	-	-	179.43	
6.5	ยางมะคอย	26.00	ลิตร	25.00	650.00	9.00	234.00	884.00	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							161,256.81	

FACTOR F = 1.3822

ค่าก่อสร้าง = ผลรวมของค่าวัสดุและแรงงาน \* FACTOR F

ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ = 222,889.17 บาท

ปัตเศษคิด 222,000.00 บาท

ป้ายโครงการ 3,000.00 บาท

ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น = 225,000.00 บาท

(ลงชื่อ)

ประมาณการ

(นายประเสริฐ ชายเกตุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง