ประกาศเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

เรื่อง กำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.๘-๐๐๕๘ สายหนองแดง - ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พท ๐๐๒๗/๕/ว ๗๒๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสน (๑๐๐,๐๐๐.-) บาท ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม นั้น

เทศบาลตำคลองทรายขาว ได้จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.๘-๐๐๕๘ สายหนองแดง - ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางทั้งสิ้น ๕,๘๘๐,๖๒๒.๙๖ บาท (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่น-หกร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบหกสตางค์)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ที่ พท ๕๕๙๐๓/๕๘ **วันที่** ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.๘-๐๐๕๘ สายหนองแดง - ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ๑ สาย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ที่ ๕๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.๘-๐๐๕๘ สายหนองแดง - ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ๑ สาย งบประมาณ **๕,๔๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)** นั้น

๒. <u>ข้อเท็จจริง</u>

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคาโดยยึดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ ภค ๐๔๒๑.๕/๔๑๕๗๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง โดยปรากฏผลราคากลาง ดังนี้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.๘-๐๐๕๘ สายหนองแดง - ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ๑ สาย **<u>กำหนดราคากลางไว้ งบประมาณ ๕,๘๘๐,๖๒๒.๙๖ บาท (-ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นหกร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบหกสตางค์)</u>**

๓. <u>ข้อควรพิจารณาและข้อเสนอแนะ</u>

เห็นควรขออนุมัติจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน จำนวน ๕,๔๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น **<u>๕,๘๘๐,๖๒๒.๙๖ บาท (-ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นหกร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบหกสตางค์)</u>**

/จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอ่ารีด พลนุ้ย)
รองปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง เห็นควรโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหนองขนาด - ทุ่งใหญ่ ม. 4 ตำบล ม. 9 ต. คลองทรายขาว จำนวนเงิน 5,940,522.96 บาท

(นางสุรารักษ์ บุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(นายอ่ารีด พลนุ้ย)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ความเห็นของนายก อนุมัติ

(นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.8-0058 สายหนองแดง - ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลคลองทรายขาว กว้าง 4 เมตร ยาว 1,640 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว / เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.8-0058 สายหนองแดง - ทุ่งใหญ่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลคลองทรายขาว

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,450,000.00 บาท

เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 5,880,622.96 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อ่ารีด พลนุ้ย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดเทศบาล

7.2 ประเสริฐ ชายเกตุ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์

20 กุมภาพันธ์ 2563 11:15:46

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.8-0058 สายหนองแดง - ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,640 เมตร หนา 0.15 เมตร

ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,640 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1 สาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง
	ค่างานต้นทุนก่อสร้างงานทาง							
1	งานถางป่าและขุดตอ							
1.1	- งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	6,560.00	ตร.ม.	1.74	11,414.40	1.3822	2.40	15,776.98
2	งานโครงสร้างทาง (STRUCTURES)							
2.1	- งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) มอก. ชั้น3 ขนาด Ø 1.00 ม.	18.000	บาท/ม.	3,215.48	57,878.64	1.3822	4,444.43	79,999.85
2.2	- งานขุดดิน วางท่อ (อัตราราคาต่อหน่วย / ลบ.ม.)	1.000	ลบ.ม.	21.48	21.48	1.3822	29.68	29.68
3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3.1	- งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	1,312.00	ลบ.ม.	823.78	1,080,799.36	1.3822	1,138.62	1,493,880.87
3.2	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) หนา 5 ซม.	328.000	ลบ.ม.	501.61	164,528.08	1.3822	693.32	227,410.71
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4.1	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	6,560.00	ตร.ม.	421.90	2,767,664.00	1.3822	583.15	3,825,465.18
4.2	- รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	128.000	เมตร	90.27	11,554.56	1.3822	124.77	15,970.71
4.3	- รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	524.000	เมตร	99.06	51,907.44	1.3822	136.92	71,746.46
5	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
5.1	- เส้นตีจราจร THERMOPLASTIC PIANTS ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว กว้าง 10 ซม.)	410.000	ตร.ม.	260.00	106,600.00	1.3822	359.37	147,342.52
	ยอดยกไป				4,252,367.96			5,877,622.96

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง
	ยอดยกมา				4,252,367.96			5,877,622.96
	ค่างานครุภัณฑ์							
1	งานครุภัณฑ์โครงการ							
1.1	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
				รวม	4,255,367.96		รวม	5,880,622.96

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง 56/2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอ่ารีด พลนุ้ย)

รองปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายประเสริฐ สาธิดาจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายประเสริฐ ชายเกตุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายอ่ารีด พลนุ้ย)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

อนุมัติ

(นายนิรันดร์ ยอสันตินุตสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว