ประกาศเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

เรื่อง กำหนดราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.๘-๐๐๐๖ สายควนต้นหาร - ในวัง หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พท ๐๐๒๓/๕/ว ๗๒๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสน (๑๐๐,๐๐๐.-) บาท ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม นั้น

เทศบาลตำคลองทรายขาว ได้จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.๘-๐๐๐๖ สายควนต้นหาร - ในวัง หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางทั้งสิ้น ๖,๓๐๑,๖๘๓.๓๓ บาท (หกล้าน-สามแสนหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ที่ พท ๕๕๙๐๓/๖๐ **วันที่** ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.๘-๐๐๐๖ สายควนต้นหาร - ในวัง หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ๑ สาย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ที่ ๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.๘-๐๐๐๖ สายควนต้นหาร - ในวัง หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ๑ สาย งบประมาณ ๘,๖๐๗,๐๐๐.- บาท (แปดล้านหกแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคาโดยยึดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ ภค ๐๔๒๑.๕/๔๑๕๗๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง โดยปรากฏผลราคากลาง ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๘-๐๐๐๖ สายควนต้นหาร - ในวัง หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ๑ สาย **กำหนดราคากลางไว้งบประมาณ ๖,๓๐๑,๖๘๓.๓๓ บาท (-หกล้านสามแสนหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์-)**

๓. ข้อควรพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เห็นควรขออนุมัติจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน จำนวน ๘,๖๐๗,๐๐๐.- บาท (แปดล้านหกแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น **๖,๓๐๑,๖๘๓.๓๓ บาท (-หกล้านสามแสนหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์-)**

/จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายบุญส่ง เมืองสง)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง เรื่องโปรดพิจารณาอนุมัติจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองหัวหมาย-ในเขียด หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๓ ต.คลองทรายขาว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ราคากลางเป็นเงิน 6,301,663.33 บาท

(นางสุรารักษ์ บุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด เห็นควร อนุมัติ ตามเสนอ
.....

(นายอ่ารีด พลนุ้ย)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ความเห็นของนายก อนุมัติตามเสนอ
.....

(นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.8-0006 สายควนต้นหาร - ในวัง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 3 ตำบลคลองทรายขาว กว้าง 5 เมตร ยาว 1,965 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว / เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,607,000.00 บาท

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.8-0006 สายควนต้นหาร - ในวัง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 3 ตำบลคลองทรายขาว เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 6,301,683.33 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 บุญส่ง เมืองสง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบล

   7.2 ประเสริฐ ชายเกตุ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

   7.3 ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์

21 กุมภาพันธ์ 2563 14:15:15

แบบสรุป ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.8-0006 สายควนต้นหาร - ในวัง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 3 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,965 เมตร หนา 0.05 เมตร จำนวน 1 สาย

หน่วยงานเจ้าของโครงกา เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	- ค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง	4,556,998.54 บาท	เงื่อนไข
	- Factor F งานก่อสร้างทาง (ไม่ได้อยู่ในช่วงกำหนดใช้ F คำนวณ)	1.3822	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	ผลรวมค่างานก่อสร้าง =	6,298,683.33	- เงินประกันผลงาน 0%
2	- ค่างานครุภัณฑ์		- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00 บาท	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ฝนชุก 1
	ผลรวมค่าก่อสร้าง =	**6,301,683.33**	

รวมค่าก่อสร้าง 6,301,683.33 บาท (หกล้านสามแสนหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์)

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 6,301,000.00 บาท (หกล้านสามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง 56/2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายบุญส่ง เมืองสง)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ
(นายอำรีด พลนุ้ย)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

อนุมัติ
(นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.8-0006 สายควนต้นหาร - ในวัง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 3 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,965 เมตร หนา 0.05 เมตร จำนวน 1 สาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง
	ค่างานต้นทุนก่อสร้างงานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางเดิม							
1.1	- งานขุดรื้อพื้นทางเดิม ขุดลึก 10 ซม. แล้วบดทับ (พื้นทางลูกรัง)	9,825.00	ตร.ม.	11.06	108,664.50	1.3822	15.28	150,196.07
2	งานโครงสร้างทาง (STRUCTURES)							
2.1	- งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) มอก. ชั้น3 ขนาด Ø 0.80 ม.	21.000	บาท/ม.	2,063.21	43,327.41	1.3822	2,851.77	59,887.14
2.2	- งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) มอก. ชั้น3 ขนาด Ø 1.00 ม.	14.000	บาท/ม.	3,225.19	45,152.66	1.3822	4,457.86	62,410.00
2.3	- งานขุดดิน วางท่อ (อัตราราคาต่อหน่วย / ลบ.ม.)	1.000	ลบ.ม.	29.87	29.87	1.3822	41.29	41.28
3	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
3.1	- งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	1,965.00	ลบ.ม.	210.23	413,101.95	1.3822	290.58	570,989.51
4	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4.1	- งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	1,965.00	ลบ.ม.	735.86	1,445,964.90	1.3822	1,017.11	1,998,612.68
5	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
5.1	- งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	9,825.00	ตร.ม.	28.86	283,549.50	1.3822	39.89	391,922.11
5.2	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	9,825.000	ตร.ม.	213.19	2,094,591.75	1.3822	294.67	2,895,144.71
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
6.1	- เส้นตีจราจร THERMOPLASTIC PIANTS ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว กว้าง 10 ซม.)	471.600	ตร.ม.	260.00	122,616.00	1.3822	359.37	169,479.83
	ยอดยกไป				4,556,998.54			6,298,683.33

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง
	ยอดยกมา				4,556,998.54			6,298,683.33
	ค่างานครุภัณฑ์							
1	งานครุภัณฑ์โครงการ							
1.1	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
				รวม	4,559,998.54		รวม	6,301,683.33

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง 45/2563 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายบุญส่ง เมืองสง)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายประเสริฐ รุทธิดาจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายประเสริฐ ชายเกตุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายอ่ารีด พลนุ้ย)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

อนุมัติ

(นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว