**ประกาศเทศบาลตำบลคลองทรายขาว**

**เรื่อง** กำหนดราคากลางก่อสร้างสนามกีฬา ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๘ เมตร บ้านคลองหรั่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองทรายขาว เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

.....

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พท ๐๐๒๓/๕/ว ๗๒๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสน (๑๐๐,๐๐๐.-) บาท ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม นั้น

เทศบาลตำคลองทรายขาว ได้จัดจ้างก่อสร้างสนามกีฬา ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๘ เมตร บ้านคลองหรั่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองทรายขาว เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยกำหนดรายละเอียดและราคากลางแจกแจง ดังนี้

**๑. ชื่อโครงการ** ก่อสร้างสนามกีฬา ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๘ เมตร บ้านคลองหรั่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองทรายขาว เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

**/หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่างเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

**๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๙๙๘,๐๐๐.- บาท

**๓. ลักษณะงาน**

**โดยสังเขป** สนามกีฬา ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๘ เมตร

**๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๑,๐๗๖,๐๐๐.- บาท

**๕. บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.๕)

๕.๕ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (แบบ ปร.๔)

๕.๖ แบบสรุปราคากลางค่าครุภัณฑ์ (แบบ ปร.๔)

**๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง**

(๑) นายอ่ารีด พลนุ้ย ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล

(๒) นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(๓) นายประเสริฐ ชายเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัดนี้ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายนิรันดร์ อรสันตินุตสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

21 พ.ย. 2561

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองช่างเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

**ที่** พท ๕๕๙๐๓/๑๕๑ **วันที่** ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

**เรื่อง** กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาบ้านคลองหรั่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองทรายขาว เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

.....

**เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว**

**๑. <u>เรื่องเดิม</u>**

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ที่ ๕๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๘ เมตร บ้านคลองหรั่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองทรายขาว เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบประมาณ ๙๙๘,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

**๒. <u>ข้อเท็จจริง</u>**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคาโดยยึดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ ภค ๐๔๒๑.๕/๔๑๕๗๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง โดยปรากฏผลราคากลาง ดังนี้

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๘ เมตร บ้านคลองหรั่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองทรายขาว เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง **<u>กำหนดราคากลางไว้ งบประมาณ ๑,๐๗๖,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)</u>**

**๓. <u>ข้อควรพิจารณาและข้อเสนอแนะ</u>**

เห็นควรขออนุมัติจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน จำนวน ๙๙๘,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น **<u>๑,๐๗๖,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)</u>**

/จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา.....

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอ่ารีด พลนุ้ย)
รองปลัดเทศบาลฯ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)
นายช่างโยธา

ความเห็นของปลัด.....
.....

(นายบุญส่ง เมืองสง)
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
รักษาการในตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

ความเห็นของนายก.....
.....

(นายนิรันดร์ ฮอสันตินุตสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

ปร.5

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | |
|---|---|
| **ชื่อโครงการ** | ก่อสร้างสนามกีฬาบ้านคลองหรั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองทรายขาว เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพั |
| **สถานที่ก่อสร้าง** | หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง |
| **ปริมาณงาน** | ขนาดความกว้าง 25.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร |
| **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** | เทศบาลคลองทรายขาว |
| **แบบเลขที่** | 13/2561 วันที่ 27 ตุลาคม 2560 |
| **ปรับราคากลางเมื่อวันที่** | 15 พฤศจิกายน 2561 |

| ลำดับ | รายการ | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | ค่างานต้นทุนงานทาง | 756,283.49 | |
| | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | 1.3822 | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| | **รวมค่างานต้นทุน** | **1,045,335.04** | - เงินประกันผลงานหัก 0% |
| 2 | ค่าครุภัณฑ์ | 28,355.00 | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% |
| | | | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| 3 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 3,000.00 | - พื้นที่ ฝนชุก 1 |
| | | | |
| **สรุป** | **รวมค่าก่อสร้าง** | | **1,076,690.04** |
| | **คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ** | | **1,076,000.00** |
| | **(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)** | | |

พื้นที่ดำเนินการ 1,200.000 ตร.ม.
เฉลี่ยราคา ตาราง 896.67 บาท

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

**ตามคำสั่งที่** 569 /2561 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

.....**ประธานกรรมการ**
(นายอำรีด พลนุ้ย)
รองปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

**เห็นชอบ** .....
(นายบุญส่ง เมืองสง)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

.....**กรรมการ**
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

**อนุมัติ** .....
(นายนิรันดร์ ออสันตินุดสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

.....**กรรมการ**
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างสนามกีฬาบ้านคลองหรั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองทรายขาว เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

**เจ้าของโครงการ** เทศบาลคลองทรายขาว

**แบบเลขที่** 13/2561 วันที่ 27 ตุลาคม 2560

**คำนวณราคากลาง** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 15 พฤศจิกายน 2561

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | |
| | 1.1 งานขุดรื้อดินพื้นเดิม แล้วบดทับ | ตร.ม. | 1,350.00 | 11.37 | 15,349.50 | 1.3822 | 15.72 | 21,216.08 |
| | 1.2 งานลูกรัง รองพื้นใต้คอนกรีต บดอัดแน่น หนา 20 ซม. | ลบ.ม. | 240.00 | 299.38 | 71,851.20 | 1.3822 | 413.80 | 99,312.73 |
| | 1.3 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม. | ลบ.ม. | 60.00 | 308.65 | 18,518.70 | 1.3822 | 426.61 | 25,596.55 |
| 2 | งานคอนกรีตพื้น | | | | | | | |
| | 2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม. | ตร.ม. | 1,200.00 | 359.32 | 431,184.00 | 1.3822 | 496.65 | 595,982.52 |
| | 2.2 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | ม. | 45.00 | 77.67 | 3,495.15 | 1.3822 | 107.36 | 4,831.00 |
| | 2.3 แผ่นพลาสติกกันความชื้น กว้าง 1.20 ม. | หลา | 1,100.00 | 5.00 | 5,500.00 | 1.3822 | 6.91 | 7,602.10 |
| 3 | งานเตรียมผิวพื้นคอนกรีต | | | | | | | |
| | 3.1 งานผิวปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบ หนา 2 ซม. | ตร.ม. | 1,200.00 | 59.48 | 71,376.00 | 1.3822 | 82.21 | 98,655.91 |
| 4 | งานตีเส้นสนาม | | | | | | | |
| | 4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint | ตร.ม. | 24.00 | 260.00 | 6,240.00 | 1.3822 | 359.37 | 8,624.93 |
| 5 | งานรั้วตาข่ายลวด | | | | | | | |
| | 5.1 แผงลวดตาข่ายตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ขนาด 1.5 นิ้ว ลวด 3 มม. | ม. | 584.00 | 77.00 | 44,968.00 | 1.3822 | 106.43 | 62,154.77 |
| | 5.2 งานเชื่อมติดตั้งแผงตาข่าย | ม. | 584.00 | 17.00 | 9,928.00 | 1.3822 | 23.50 | 13,722.48 |
| | 5.3 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว สูง 4 ม. | ม. | 15.00 | 1,649.25 | 24,738.75 | 1.3822 | 2,279.59 | 34,193.90 |
| | 5.4 งานติดตั้งเสาเหล็ก(ฐานเทคอนกรีต0.50x0.50x1.00ม.)จำนวน 22 ต้น | ลบ.ม. | 5.50 | 2,331.78 | 12,824.79 | 1.3822 | 3,222.99 | 17,726.42 |
| | 5.5 สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา | กระป๋อง | 30.00 | 681.78 | 20,453.40 | 1.3822 | 942.36 | 28,270.69 |
| | 5.6 งานทาสีน้ำมัน | ตร.ม. | 584.00 | 34.00 | 19,856.00 | 1.3822 | 46.99 | 27,444.96 |
| | | | | | | | | |

**รวมค่างานต้นทุน** 756,283.49 **รวมค่าก่อสร้าง** 1,045,335.04

| | |
|---|---|
| ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | 756,283.49 |
| ② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | 1.3822 |

ตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 569/2561 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอำรีด พลนุ้ย)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)

(ลงชื่อ) ประมาณราคา
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

# แบบสรุปราคากลางค่าครุภัณฑ์

**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างสนามกีฬาบ้านคลองหรั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองทรายขาว เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

**สถานที่ก่อสร้** หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

**เจ้าของโครงก** เทศบาลคลองทรายขาว

**แบบเลขที่** 13/2561 วันที่ 27 ตุลาคม 2560

**ปรับราคากล** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 15 พฤศจิกายน 2561

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 1 | เสาประตูขนาดมาตรฐานและตาข่าย | ชุด | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 2 | ป้ายบอกคะแนน | ป้าย | 1.00 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 3 | ลูกฟุตซอล | ลูก | 5.00 | 600.00 | 3,000.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| **รวมราคาค่าครุภัณฑ์** | 26,500.00 |
| **ภาษีมูลค่าเพิ่ม** | 1.0700 |
| **รวมราคาค่าครุภัณฑ์** | 28,355.00 |

**ตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่** 561/2561 **ลงวันที่** 13 พฤศจิกายน2561

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอ่ารีด พลนุ้ย)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)

(ลงชื่อ) ประมาณราคา
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง