ประกาศเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวังทอง หมู่ที่ ๓ บ้านในวัง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

.....

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พท ๐๐๒๓/๕/ว ๗๒๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสน (๑๐๐,๐๐๐.-) บาท ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม นั้น

เทศบาลตำคลองทรายขาว ได้จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวังทอง หมู่ที่ ๓ บ้านในวัง ตำบลคลองทรายขาว โดยกำหนดรายละเอียดและราคากลางแจกแจง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวังทอง หมู่ที่ ๓ บ้านในวัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลคลองทรายขาว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๒,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๒๒๒,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
(๑) นายบุญส่ง เมืองสง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
(๒) นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(๓) นายดนรีด หวังขวัญ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ

บัดนี้ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)
(นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง **แบบ ปร.5**

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว **กองช่าง**

ประเภทงาน	ทาง
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวังทอง
ระยะดำเนินการ	ช่วงกิโลเมตร 0+000 ถึง กิโลเมตร 0+100
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 บ้านในวัง ต.คลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
เจ้าของงาน	เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
แบบเลขที่	3/2560 จำนวน 6 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น
ปรับประมาณราคาเมื่อวันที่	17 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	158,825.12	1.3822	219,528.08	Factor F
	ป้ายโครงการ			3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		222,528.08	
		คิดเป็นเงินประมาณ		222,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายบุญส่ง เมืองสง)

.....กรรมการ

(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)

.....กรรมการ

(นายคนรีด หวังขวัญ)

..... ประมาณการ

(นายสันติ เส็นบัตร) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

..... ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์) ผู้อำนวยการกองช่าง

..... เห็นชอบ

(นายบุญส่ง เมืองสง) ปลัด ทต.

.....อนุมัติ

(นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล) นายก ทต.

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวังทอง แบบ ปร.4. แผ่นที่ 1/2

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

ระยะทางดำเนินการ ช่วงกิโลเมตร 0 + 000 ถึง กิโลเมตร 0 + 100

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านในวัง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง แบบแปลนเทศบาลตำบลคลองทรายขาวเลขที่ 3/2560

ฝ่าย/งาน กองช่างเทศบาลคลองทรายขาว

ปรับราคาประมาณการโดย นายสันติ เส็นบัตร ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ เมื่อ วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

ตรวจสอบประมาณการโดย นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานกรุยคันทางเดิมพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	400.00	ตร.ม.	-	-	2.27	908.00	908.00	
2	งานไหล่ทางหินคลุก	9.00	ลบ.ม.	446.82	4,021.38	-	-	4,021.38	
3	**งานผิวจราจร**	60.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	18,360.00	18,360.00	
3.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	19.20	ตัน	2,881.69	55,328.45	-	-	55,328.45	
3.2	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	36.00	ลบ.ม.	400.68	14,424.48	-	-	14,424.48	
3.3	หิน 1-2	65.00	ลบ.ม.	512.24	33,295.60	-	-	33,295.60	
4	ทรายหยาบรองพื้น	20.00	ลบ.ม.	219.82	4,396.40	-	-	4,396.40	
5	**งานเหล็กเสริมคอนกรีต**	400.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5.1	ตะแกรงเหล็กขนาด 4.0 มม. # 20 X 20 ซม.	400.00	ตร.ม.	31.00	12,400.00	5.00	2,000.00	14,400.00	
5.2	เหล็กรอยต่อ	0.055	ตัน	-	-	3,401.00	187.06	187.06	
-	เหล็ก RB 15 มม.	0.055	ตัน	22,063.31	1,213.48	-	-	1,213.48	
6	**งานเบ็ดเตล็ดประกอบ**								
6.1	ไม้แบบ	27.34	ลบ.ฟ.	267.00	7,299.78	-	-	7,299.78	
	ยอดยกไป							**153,834.63**	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา							153,834.63	
6.2	ตะปู	33.00	กก.	35.82	1,182.06	-	-	1,182.06	
6.3	โฟม	1.00	ชุด	200.00	200.00	-	-	200.00	
6.4	ท่อ พีวีซี ขนาด 3/4 นิ้ว	4.00	ท่อน	57.94	231.76	-	-	231.76	
6.5	ยางมะตอย	33.00	ลิตร	25.00	825.00	9.00	297.00	1,122.00	
6.6	ท่อ พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว	2.50	ท่อน	901.87	2,254.68	-	-	2,254.68	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							**158,825.12**	

FACTOR F = 1.3822

ค่าก่อสร้าง = ผลรวมของค่าวัสดุและแรงงาน * FACTOR F

ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ = 219,528.08 บาท

ปัดเศษคิด 219,000.00 บาท

ป้ายโครงการ 3,000.00 บาท

ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น = 222,000.00 บาท

(ลงชื่อ) ประมาณการ

(นายสันติ เส็นบัตร)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง