ประกาศเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงและขยายเขตท่อเมนประปาภูเขา บ้านในวัง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทรายขาว ท่อเมนประปา ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

.....

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พท ๐๐๒๓/๕/ว ๗๒๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสน (๑๐๐,๐๐๐.-) บาท ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม นั้น

เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ได้จัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงและขยายเขตท่อเมนประปาภูเขา บ้านในวัง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทรายขาว ท่อเมนประปา ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดย กำหนดรายละเอียดและราคากลางแจกแจง ดังนี้

๑. **ชื่อโครงการ** จ้างก่อสร้างปรับปรุงและขยายเขตท่อเมนประปาภูเขา บ้านในวัง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทรายขาว ท่อเมนประปา ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑,๙๙๒,๐๐๐.- บาท

๓. **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป ท่อเมนต์ประปา ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำนวน ๓๔๑ ท่อน และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๓๙๘ ท่อน

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๑,๙๘๔,๐๐๐.- บาท

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง**

(๑) นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(๒) นายประเสริฐ ชายเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(๓) นายวรายุทธ ด้วงเสน ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บัดนี้ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายฤมิต เส็นบัตร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ที่ พท ๕๕๙๐๓/๒๕๖ **วันที่** ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายเขตท่อเมนประปาภูเขา บ้านในวัง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทรายขาว ท่อเมนประปา ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

๑. **เรื่องเดิม**

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ที่ ๓๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงและขยายเขตท่อเมนประปาภูเขา บ้านในวัง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทรายขาว ท่อเมนประปา ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบประมาณ ๑,๙๙๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

๒. **ข้อเท็จจริง**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคาโดยยึดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ ภค ๐๔๒๑.๕/๔๑๕๗๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง โดยปรากฏผลราคากลาง ดังนี้

ปรับปรุงและขยายเขตท่อเมนประปาภูเขา บ้านในวัง หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองทรายขาว ท่อเมนประปา ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง **กำหนดราคากลางไว้ งบประมาณ ๑,๙๘๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)**

๓. **ข้อควรพิจารณาและข้อเสนอแนะ**

เห็นควรขออนุมัติจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน จำนวน ๑,๙๙๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๘๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

/จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรายุทธ ด้วงเสน)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามเสนอ ปรับปรุงแผนงบประมาณ เพื่อใช้จ่ายงบต่อไป.

(นางอาริษา ปาลบัวแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด เห็นควรอนุมัติตามเสนอ

(นายบุญส่ง เมืองสง)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)

ความเห็นของนายก

(นายนฤมิต เส็นบัตร)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

- เห็นควรพิจารณา
23/8/65

แบบสรุปการราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงและขยายเขตท่อเมนต์ประปาภูเขา บ้านในวัง หมู่ที่ 3
ปริมาณงาน	ท่อเมนต์ประปา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว จำนวน 341 ท่อน และ ขนาด Ø 4 นิ้ว จำนวน 398 ท่อน
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 บ้านในวัง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
แบบเลขที่	28 /2564 ลงวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
กำหนดราคากลาง	19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ เป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าวัสดุ เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
					- เงื่อนไข
1	ค่างานต้นทุนและค่าดำเนินการทั้งหมดเป็นเงิน =	1,517,890.02	1.3056	1,981,757.21	เงินล่วงหน้าจ่าย - %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ =			3,000.00	เงินประกันผลงานหัก - %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
			รวมเป็นเงินทั้งหมด =	1,984,757.21	
	สรุป		คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งหมด =	1,984,000.00	(หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 300 / 2565 ลงวันที่ 22 มิถุนายน , 2565

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวรายุทธ ด้วงเสน)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ..... ประมาณราคา
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายบุญส่ง เมืองสง)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายนฤมิต เส็นบัตร)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ	ปรับปรุงและขยายเขตท่อเมนต์ประปาภูเขา บ้านในวัง หมู่ที่ 3
ปริมาณงาน	ท่อเมนต์ประปา ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6 นิ้ว จำนวน 341 ท่อน และ ขนาด Ø 4 นิ้ว จำนวน 398 ท่อน
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 บ้านในวัง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
แบบเลขที่	28/2564 ลงวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ประมาณราคาโดย	นายประเสริฐ ชายเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
กำหนดราคากลาง	19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ราคาแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	เป็นเงิน (บาท)	
1	ท่อพีวีซีแข็ง ท่อประปาชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5	341.00	ท่อน	2,224.30	758,486.30	180.00	61,380.00	819,866.30	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว								
2	ท่อพีวีซีแข็ง ท่อประปาชนิดปลายธรรม ชั้น 13.5	398.00	ท่อน	1,232.00	490,336.00	180.00	71,640.00	561,976.00	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว (พร้อมข้อต่อตรง พีวีซี)								
3	ประตูน้ำ พีวีซี ขนาด ø 6 นิ้ว (บอลวาล์ว) ชั้น13.5	8.00	อัน	3,800.00	30,400.00	-	-	30,400.00	
4	สามทาง พีวีซี ขนาด ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5	15.00	อัน	2,760.00	41,400.00	-	-	41,400.00	
5	ข้องอ 90 องศา พีวีซี ขนาด ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5	33.00	อัน	1,680.00	55,440.00	-	-	55,440.00	
6	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	62.00	กระป๋อง	142.06	8,807.72	-	-	8,807.72	
รวม								1,517,890.02	

สรุป	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ (Factor F)	=	1.3056		
	รวมค่างานต้นทุนและค่าดำเนินการทั้งหมดเป็นเงิน	=	1,981,757.21	บาท	
	รวมราคากลาง เป็นเงิน	=	**1,981,700.00**	**บาท**	(หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 300 / 2565 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวรายุทธ ด้วงเสน)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ..... ประมาณราคา
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ตรวจสอบประมาณราคา
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายบุญส่ง เมืองสง)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายนฤมิต เสืนบัตร)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว