ประกาศเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ขนาดสูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔๗๔ เมตร พร้อมประตูทางเข้า – ออก จำนวน ๔ ช่อง

.....

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พท ๐๐๒๓/๕/ว ๗๒๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสน (๑๐๐,๐๐๐.-) บาท ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม นั้น

เทศบาลตำคลองทรายขาว ได้จัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ขนาดสูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔๗๔ เมตร พร้อมประตูทางเข้า – ออก จำนวน ๔ ช่อง โดยกำหนดรายละเอียดและราคากลางแจกแจง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปริมาณงาน ขนาดสูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔๗๔ เมตร พร้อมประตูทางเข้า – ออก จำนวน ๔ ช่อง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปการประมาณราคา งานอาคาร (แบบ ปร.๕)
๕.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง (แบบ ปร.๔)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
(๑) นายอ่ารีด พลนุ้ย ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล
(๒) นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(๓) นายประเสริฐ ชายเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัดนี้ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)
(นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

กองช่าง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลคลองทรายขาว
ที่ พท ๕๕๙๐๓/๒๒ **วันที่** ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ที่ ๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ขนาดสูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔๗๔.๐๐ เมตร พร้อมประตูทางเข้า - ออก จำนวน ๔ ช่อง งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐.- บาท นั้น

๒. <u>ข้อเท็จจริง</u>

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคาโดยยึดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ ภค ๐๔๒๑.๕/๔๑๕๗๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง โดยปรากฏผลราคากลาง ดังนี้

โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ขนาดสูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔๗๔.๐๐ เมตร พร้อมประตูทางเข้า - ออก จำนวน ๔ ช่อง **<u>กำหนดราคากลางไว้ งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)</u>**

๓. <u>ข้อควรพิจารณาและข้อเสนอแนะ</u>

เห็นควรขออนุมัติจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน จำนวน ๔๙๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น **<u>๔๙๔,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)</u>**

/จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอ่ารีด พลนุ้ย)
รองปลัดเทศบาลฯ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)
นายช่างโยธา

ความเห็นของปลัด.....
.....

(นายอ่ารีด พลนุ้ย)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ความเห็นของนายก.....
.....

(นายนิรันดร์ ออสันตินุตสกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

แบบสรุปการประมาณราคา งานอาคาร

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

โครงการ ก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านไร่เหนือ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงาน ขนาดสูง 1.20 เมตร ยาว 474.00 เมตร พร้อมประตูทางเข้า - ออก จำนวน 4 ช่อง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น **ตามแบบเลขที่**

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ (งานรั้ว+ประตูรั้ว)	375,878.78	1.3074	491,423.91	- **เงื่อนไข**
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย - %
					เงินประกันผลงานหัก - %
	Factor F งานอาคาร (ค่างานต้นทุนต่ำกว่า 5 ล้าน) = 1.3074				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			494,423.91	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			**494,000.00**	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งที่ 30/2562

..... ประธานกรรมการ
(นายอำรึด พลนุ้ย) รองปลัดเทศบาล

..... กรรมการ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์) ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ
(นายประเสริฐ ชายเกตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาโดย ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)

ตรวจสอบประมาณราคา ..... ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)

แบบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

โครงการ ก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ปริมาณงาน ขนาดสูง 1.20 เมตร ยาว 474.00 เมตร พร้อมประตูทางเข้า - ออก จำนวน 4 ช่อง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านไร่เหนือ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง **ประมาณราคาเมื่อ** วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ประมาณราคาโดย นายประเสริฐ ชายเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน **ตรวจสอบประมาณราคาโดย** นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	1.1 งานทำรั้ว แบบรั้วคาวบอย	474.00	เมตร						
	- งานดินถมเพื่อปรับระดับ (ตามสภาพพื้นที่)	176.00	ลบ.ม.	92.90	16,350.40	99.00	17,424.00	33,774.40	(ขนจากกองและปรับระดับ)
	- งานขุดหลุมฐานและถมคืน ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.50 เมตร	34.02	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,367.98	3,367.98	
	- งานไม้แบบ	11.71	ลบ.ม.	191.67	2,244.46	133.00	1,557.43	3,801.89	(ไม้แบบทั่วไป)
	- งานเทคอนกรีตฐาน ยึดเสารั้ว	23.625	ลบ.ม.	2,355.14	55,640.18	306.00	7,229.25	62,869.43	(คอนกรีตผสมเสร็จ 240Ksc.)
	- เสารั้วคอนกรีตอัดแรง ขนาด 6"x6" สูง 1.70 เมตร	189.00	ต้น	350.00	66,150.00	-	-	66,150.00	
	- คานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2.5"x5" สูง 2.5 เมตร	543.00	ท่อน	225.00	122,175.00	-	-	122,175.00	
	- งานฉาบปูน เสากับหัวเสา (รวมจับเสี่ยมและปาดแต่งหัวเสา)	99.23	ตร.ม.	55.94	5,550.93	115.00	11,411.45	16,962.38	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค100% (สีทาภายนอก สีรองพื้น1ครั้ง ทาทับหน้า2ครั้ง)	419.00	ตร.ม.	50.86	21,310.34	34.00	14,246.00	35,556.34	
	1.2 งานทำประตูรั้ว แบบประตูรั้วเหล็กพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง								
	- งานทำประตูรั้วเหล็ก พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	4.00	ชุด	6,496.40	25,985.60	1,308.94	5,235.76	31,221.36	
รวมค่างานต้นทุน					**289,421.30**		**55,236.11**	**375,878.78**	
								FACTOR F = 1.3074	

สรุป		
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	**491,423.91**
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	**491,000.00**

..... ประมาณราคา

(นายประเสริฐ ชายเกตุ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... ตรวจสอบประมาณราคา

(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง