ประกาศเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๘-๐๕๖ สายซอยตาปาน หมู่ที่ ๔ บ้านไร่เหนือ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ๑ สาย

.....

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พท ๐๐๒๓/๕/ว ๗๒๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่องแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสน (๑๐๐,๐๐๐.-) บาท ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม นั้น

เทศบาลตำคลองทรายขาว ได้จัดจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๘-๐๕๖ สายซอยตาปาน หมู่ที่ ๔ บ้านไร่เหนือ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ๑ สายโดย กำหนดรายละเอียดและราคากลางแจกแจง ดังนี้

๑. **ชื่อโครงการ** จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๘-๐๕๖ สายซอยตาปาน หมู่ที่ ๔ บ้านไร่เหนือ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ๑ สาย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑,๕๐๕,๗๐๐.- บาท

๓. **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๓๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๑,๕๗๐,๖๐๐.- บาท

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (แบบ ปร.๕)

๕.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (แบบ ปร.๔)

๖. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง**

(๑) นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(๒) นายประเสริฐ ชายเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(๓) นายวรายุทธ ด้วงเสน ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บัดนี้ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายนฤมิต เส็นบัตร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ที่ พท ๕๕๙๐๓/ ๓๕๓ **วันที่** ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๘-๐๕๖ สายซอยตาปาน หมู่ที่ ๔ บ้านไร่เหนือ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ที่ ๕๑๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๘-๐๕๖ สายซอยตาปาน หมู่ที่ ๔ บ้านไร่เหนือ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง งบประมาณ ๑,๕๐๕,๗๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น

๒. <u>ข้อเท็จจริง</u>

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคาโดยยึดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ ภค ๐๔๒๑.๕/๔๑๕๗๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง โดยปรากฏผลราคากลาง ดังนี้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๘-๐๕๖ สายซอยตาปาน หมู่ที่ ๔ บ้านไร่เหนือ ตำบลคลองทรายขาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง <u>กำหนดราคากลางไว้ งบประมาณ ๑,๕๗๐,๖๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)</u>

๓. <u>ข้อควรพิจารณาและข้อเสนอแนะ</u>

เห็นควรขออนุมัติจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน จำนวน ๑,๕๐๕,๗๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๗๐,๖๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

/จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวรายุทธ ด้วงเสน)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง เห็นควรพิจารณาอนุมัติ ตามเสนอ ตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(นางอาริษา ปาลบัวแก้ว)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด เห็นควรอนุมัติ ตามเสนอ ตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(นายบุญส่ง เมืองสง)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ความเห็นของนายก อนุมัติตามเสนอ ตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

(นายนฤมิต เส็นบัตร)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

- แจ้งงานพัสดุ
28/10/65

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาปาน รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.8 - 056

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านไร่เหนือ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 630.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

แบบเลขที่ 25 / 2564 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ประมาณราคาโดย นายประเสริฐ ชายเกตุ นายช่างโยธาชำนาญงาน **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 25 ตุลาคม 2565

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,024,416.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	ค่า Factor F งานทาง	1.3822	- เงินประกันผลงานหัก 0%
	ค่างานต้นทุนงานทาง * Factor F	1,567,633.18	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ฝนชุก 1

สรุป			
	รวมค่าก่อสร้าง	=	**1,570,633.18** บาท
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด	=	**1,570,600.00** บาท
	(หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.630 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด 2,520.000 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา กิโลเมตรละ 2,493,015.87 บาท เฉลี่ยราคา ตารางเมตรละ 623.25 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 517 / 2565 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวรายุทธ ด้วงเสน)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ..... ประมาณราคา
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายบุญส่ง เมืองสง)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายนฤมิต เส็นบัตร)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาปาน รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.8 - 056

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านไร่เหนือ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 630.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

แบบเลขที่ 25 / 2564 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ประมาณราคาโดย นายประเสริฐ ชายเกตุ นายช่างโยธาชำนาญงาน **เมื่อวันที่** 25 ตุลาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานขุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	2,772.00	ตร.ม.	11.97	33,180.84	1.3822	16.54	45,862.56	
	1.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	126.00	ลบ.ม.	433.58	54,631.08	1.3822	599.29	75,511.08	
2	งานผิวทาง								
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	2,520.00	ตร.ม.	360.65	908,838.00	1.3822	498.49	1,256,195.88	
	2.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	48.00	ม.	125.07	6,003.36	1.3822	172.87	8,297.84	
	2.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	204.00	ม.	106.68	21,762.72	1.3822	147.45	30,080.43	
3	งานไหล่ทางลูกรัง								
	3.1 งานลูกรังปิดขอบ กว้างข้างละ 0.20 เมตร	50.40	ลบ.ม.	218.40	11,007.36	1.3822	301.87	15,214.37	
4	งานตีเส้นจราจร								
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	37.80	ตร.ม.	290.00	10,962.00	1.3822	400.84	15,151.68	
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	189.00	ตร.ม.	290.00	54,810.00	1.3822	400.84	75,758.38	
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	5.1 ขนาด Ø 0.60 ม. มอก. ชั้น 3	7.00	ม.	1,506.85	10,547.94	1.3822	2,082.77	14,579.36	
	5.2 ขนาด Ø 1.00 ม. มอก. ชั้น 3	7.00	ม.	3,202.10	22,414.70	1.3822	4,425.94	30,981.60	
							รวมค่าก่อสร้าง	**1,567,633.18**	บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 1,024,416.00 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3822

ผลรวมค่างานต้นทุน* ค่า Factor F 1,567,633.18 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 517 / 2565 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวรายุทธ ด้วงเสน)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ..... ประมาณราคา
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ตรวจสอบประมาณราคา
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายบุญส่ง เมืองสง)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายนฤมิต เส็นบัตร)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาปาน รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท ถ.8 - 056

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านไร่เหนือ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 630.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

แบบเลขที่ 25 / 2564 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ประมาณราคาโดย นายประเสริฐ ชายเกตุ นายช่างโยธาชำนาญงาน **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 25 ตุลาคม 2565

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,024,416.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	ค่า Factor F งานทาง	1.3822	- เงินประกันผลงานหัก 0%
	ค่างานต้นทุนงานทาง * Factor F	1,567,633.18	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			- พื้นที่ ฝนชุก 1

สรุป			
	รวมค่าก่อสร้าง	=	**1,570,633.18** บาท
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด	=	**1,570,600.00** บาท
	(หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.630 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมด 2,520.000 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา กิโลเมตรละ 2,493,015.87 บาท เฉลี่ยราคา ตารางเมตรละ 623.25 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 517 / 2565 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวรายุทธ ด้วงเสน)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ..... ประมาณราคา
(นายประเสริฐ ชายเกตุ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายบุญส่ง เมืองสง)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายนฤมิต เส็นบัตร)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว