ประกาศเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๘-๐๐๑๙ สายคลองหรั่ง – ทอนตรน หมู่ที่ ๒ บ้านคลองหรั่ง และหมู่ที่ ๕ บ้านทอนตรน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๔๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว จะดำเนินการโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๘-๐๐๑๙ สายคลองหรั่ง – ทอนตรน หมู่ที่ ๒ บ้านคลองหรั่ง และหมู่ที่ ๕ บ้านทอนตรน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๔๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยจัดจ้างในวงเงินงบประมาณ จำนวน ๕,๙๘๖,๑๐๐.- บาท และได้กำหนดราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๖,๑๑๖,๓๖๗.๔๖ บาท นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายนฤมิต เส็นบัตร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-0019 สายคลองหรั่ง - ทอนตรน หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,587.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,348.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 สาย

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว / เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) / กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหรั่ง - ทอนตรน หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน 5,986,100.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 6,116,367.46 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วรายุทธ ด้วงเสน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ประเสริฐ ชายเกตุ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์

28 ตุลาคม 2567 11:21:15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-0019 สายคลองหรั่ง - ทอนตรน หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,587.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,348.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว/เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง (STRUCTURES)							
1	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ขุดลึกเฉลี่ย 0.10 ม. (ลูกรัง)	ตร.ม.	7,141.500	11.77	84,055.45	1.3848	16.29	116,399.98
2	1.2 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	ม.	40.000	1,470.08	58,803.20	1.3848	2,035.76	81,430.67
3	1.3 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.	5.000	3,415.66	17,078.30	1.3848	4,730.00	23,650.02
4	1.4 งานขุดดินวางท่อ	ลบ.ม.	1.000	34.00	34.00	1.3848	47.08	47.08
	2. งานดิน (EARTHWORK)							
5	2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.	970.000	28.50	27,645.00	1.3848	39.46	38,282.79
6	2.2 งานดินถม (วัสดุจากดินตัด)	ลบ.ม.	227.000	95.99	21,789.73	1.3848	132.92	30,174.41
7	2.3 งานดินถมคันทาง (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ) บดอัดแน่น	ลบ.ม.	840.000	348.65	292,866.00	1.3848	482.81	405,560.83
8	2.4 งานรองพื้นทางลูกรัง (หนา 0.20 เมตร) บดอัดแน่น	ลบ.ม.	2,029.000	368.03	746,732.87	1.3848	509.64	1,034,075.67

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-0019 สายคลองหรั่ง - ทอนตรน หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,587.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,348.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว/เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	2.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	317.400	458.17	145,423.15	1.3848	634.47	201,381.97
	3. งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
10	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	6,348.000	437.93	2,779,979.64	1.3848	606.44	3,849,715.80
11	3.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	124.000	81.50	10,106.00	1.3848	112.86	13,994.78
12	3.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	508.000	112.93	57,368.44	1.3848	156.38	79,443.81
	4. งานไหล่ทางลูกรัง							
13	4.1 งานไหล่ทางลูกรัง (ข้างละ 0.20 เมตร)	ลบ.ม.	158.700	192.53	30,554.51	1.3848	266.61	42,311.88
	5. งานตีเส้นจราจร							
14	5.1 งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	ตร.ม.	68.700	290.00	19,923.00	1.3848	401.59	27,589.37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-0019 สายคลองหรั่ง - ทอนตรน หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,587.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,348.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว/เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	5.2 งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	ตร.ม.	317.800	290.00	92,162.00	1.3848	401.59	127,625.93
	6. งานจราจรสงเคราะห์							
16	6.1 ป้ายเตือน	ชุด	8.000	3,010.00	24,080.00	1.3848	4,168.24	33,345.98
17	6.3 ป้ายบังคับ	ชุด	2.000	3,010.00	6,020.00	1.3848	4,168.24	8,336.49
	7. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							3,000.00
							รวมราคากลาง	6,116,367.46

ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์

28 ตุลาคม 2567 11:18:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-0019 สายคลองหรั่ง - ทอนตรน หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,587.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,348.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว/เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

(ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วรายุทธ ด้วงเสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประเสริฐ ชายเกตุ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์
28 ตุลาคม 2567

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-0019 สายคลองหรั่ง - ทอนตรน หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,587.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,348.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหรั่ง - ทอนตรน หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองทรายขาว อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว / เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	0.00	3,000.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	3,000.00	

ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์

28 ตุลาคม 2567 11:26:54

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-0019 สายคลองหรั่ง - ทอนตรน หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,587.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,348.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหรั่ง - ทอนตรน หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองทรายขาว อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว / เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567

(ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วรายุทธ ด่วงเสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประเสริฐ ชายเกตุ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์
28 ตุลาคม 2567 11:26:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-0019 สายคลองหรั่ง - ทอนตรน หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,587.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,348.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 สาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองทรายขาว อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหรั่ง - ทอนตรน หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว / เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ** ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		รวม					3,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								3,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์

28 ตุลาคม 2567 11:27:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ**								
	1.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.000	ป้าย	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-0019 สายคลองหรั่ง - ทอนตรน หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,587.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,348.00 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.20 เมตร ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหรั่ง - ทอนตรน หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน

สาย คลองหรั่ง - ทอนตรน

ตอน -

อยู่ในท้องที่จังหวัด	พัทลุง	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	33.37 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตรตราบลส	ตัน	26,450.36	35.00	92.36	80.00	2,900.00	29,522.72	ก.ย. 2562	
2	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมอก.ชั้น3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.60ม.	บาท/เมตร	1,000.00	35.00	92.36	0.00	0.00	1,092.36	ต.ค. 2567	บันทึกสืบ
3	ดินถมราคาณแหล่งดิน	บาท/ลบ.ม.	103.00	11.00	54.91	0.00	0.00	157.91	ต.ค. 2567	บันทึกสืบ
4	ดินลูกรังราคาณแหล่งดิน	บาท/ลบ.ม.	103.00	11.00	54.91	0.00	0.00	157.91	ธ.ค. 2563	บันทึกสืบ
5	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมอก.	บาท/เมตร	2,640.00	35.00	92.36	0.00	0.00	2,732.36	ต.ค. 2567	บันทึกสืบ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-0019 สายคลองหรั่ง - ทอนตรน หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,587.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,348.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหรั่ง - ทอนตรน หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน

สาย คลองหรั่ง - ทอนตรน

ตอน -

อยู่ในท้องที่จังหวัด พัทลุง	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	33.37	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
5	ชั้น3ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.00ม.	บาท/เมตร	2,640.00	35.00	92.36	0.00	0.00	2,732.36	ต.ค. 2567	บันทึกสืบ
6	ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	300.00	4.00	27.27	0.00	0.00	327.27	ต.ค. 2567	บันทึกสืบ
7	กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ซม.)รูปลูกบาศก์15*15*15ซม.และรูปทรงกระบอก15*30ซม.ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์320กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก280กก./ตร.ซม.*	ลบ.ม.	2,523.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.36	ก.ย. 2567	
8	ป้ายเตือน	ชุด	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	ต.ค. 2567	บันทึกสืบ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-0019 สายคลองหรั่ง - ทอนตรน หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,587.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,348.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหรั่ง - ทอนตรน หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน

สาย คลองหรั่ง - ทอนตรน

ตอน -

อยู่ในท้องที่จังหวัด พัทลุง	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาน้ำมันโซลา	33.37	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
9	ตะแกรงเหล็กแส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหล็กศก.4.0มม.ขนาดตาราง0.20x0.20ม.กว้าง2มยาว50ม.	เมตร	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	26.26	ส.ค. 2567	
10	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-40/50บรรจุBULK	ลิตร	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	ต.ค. 2567	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-0019 สายคลองหรั่ง - ทอนตรน หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,587.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,348.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหรั่ง - ทอนตรน หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน

หน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองทรายขาว /เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	ตำนักงานประมาณ	อื่นๆ โปรดระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมอก.ชั้น3ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.60ม.	บาท/เมตร	X						แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง	16 ตุลาคม 2567	-
2	ดินถมราคาณแหล่งดิน	บาท/ลบ.ม.	X						แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง	17 ตุลาคม 2567	จากแหล่งบ่อดิน นายประพาส เกตุแสง
3	ดินลูกรังราคาณแหล่งดิน	บาท/ลบ.ม.	X						แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง	10 ธันวาคม 2563	จากแหล่งบ่อดิน นายประพาส เกตุแสง
4	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กมอก.ชั้น3ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.00ม.	บาท/เมตร	X						แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง	17 ตุลาคม 2567	จากแหล่ง โรงหล่อท่อ บ.คูหาสวรรค์คอนกรีตพัทลุง จำกัด
5	ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	X						แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง	17 ตุลาคม 2567	จากแหล่งบ่อทราย นายหมุด เขียดนุ้ย
6	ป้ายเตือน	ชุด	X						กรมทางหลวง	21 ตุลาคม 2567	ราคาอัตรางานต่อหน่วยกรมทางหลวง

ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์

28 ตุลาคม 2567 11:31:24

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.8-0019 สายคลองหรั่ง - ทอนตรน หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,587.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,348.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหรั่ง - ทอนตรน หมู่ที่ 2 บ้านคลองหรั่ง และหมู่ที่ 5 บ้านทอนตรน

หน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองทรายขาว /เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สถานที่ราชการ	ภาคเอกชน	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
7	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-40/50บรรจุถังULK	ลิตร	X						แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง	25 ตุลาคม 2567	ตามอัตรากรมบัญชีกลาง
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			7	-	-	-	-	-			

ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์

28 ตุลาคม 2567 11:31:24